

KULTURNI CENTAR
NOVI PAZAR
Komisija za javnu nabavku
Datum: 14.02.2020.

**ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA
ZA JAVNU NABAVKU BR. 3/20;**

Predmet: JNMVR – Građevinsko-zanatski radovi na uređenju objekta – uprave Kulturnog centra, broj nabavke 3/20, JNMV 1.3.1/20.

Pitanja za Partiju I:

1. Kod fasaderskih radova niste naveli koja vrsta je završne mase. Da li je to akrilni malter iliobičan malter?

Odgovor:

1. Završna masa kod fasaderskih radova je akrilni malter.

2. U poziciji 4 kod gletovanja i krećenja oštećenih zidova i plafona nejasno je da li obrađujemo samo pukotine i oštećenja ili celokupnu površinu zidova i plafona?

Odgovor:

2. Prvo se obrađuju pukotine i oštećenja, a potom gletuje i kreči celokupna površina zidova i plafona.

Pitanja za Partiju II:

1. - pozicija 3) Molimo vas za detaljniji opis traženih vrata. Da li je ispuna staklo i koje ili je panel i koji? Da li na vratima postoje horizontalne prečke?

Odgovor:

1. Ispuna na traženim vratima je aluminijumski panel u beloj boji debljine 24 mm, sa debljinom lima panela od 3mm. Na vratima nisu predviđene horizontalne prečke.

2. – pozicija 4) Gde se ugrađuje 36 m aluminijumskih klupica uzimajući u obzir da je ukupna širina svetlarnika iz pozicije 2 6,20 m?

Odgovor:

2. Predviđeno je da aluminijumske klupice budu ugrađene na već postojeće prozore na zgradi Kulturnog centra. Ugradnja svetlarnika iz pozicije 2) je predviđena na pregradnim zidovima kancelarija.

3. – pozicija 5) Da li se reklamni pano postavlja na zid i kako se pričvršćuje uzimajući u obzir njihove dimenzije. Da li se i oni rade od AL profila?

Odgovor:

3. Reklamni panoi iz pozicije 5) i pozicije 7) se postavljaju na zid, a pričvršćuju se potrebnim ankerima. Izrađuju se od aluminijumskog profila sa termoprekidom, kao i kutijom od aluminijuma profila 100x100 mm. Dubina panoa iznosi 18-20 cm. Na vratima panoa se ugrađuje niskoemisiono staklo 6+12+6 punjeno sa argonom.

4. - pozicija 6) Gde ugrađujemo 13 m AL klupica kad su reklamni panoi ukupne dužine oko 6m i kolika je širina tih klupica.

Ogovor :

4. – Aluminijumske klupice u dužini od 13m se ugrađuju na reklamnim panoima iz pozicija 5) i 7) predmera i predračuna kao i na postojećim reklamnim panoima. Širina klupica je 25 cm.

5. - Da li su stop-sol stakla predviđena na svim vratima (poz 3) ili samo na poziciju 8?

Ogovor :

5. – Nisu predviđena na svim vratima, već na poziciji br. 9) gde se stop-sol stakla ugrađuju na jednim postojećim vratima umesto aluminijumskog panela.

6. – Pozicija br. 10) Koji to nepredviđeni radovi mogu biti prilikom demontaže i montaže stolarije?

Ogovor :

6 . Prilikom demontaže postojeće stolarije koja se uklanja, može doći do oštećenja zidova i plafona u nepredviđenom obimu, obzirom da je objekat izgrađen 1960.godine.

7. – U Konkursnoj dokumentaciji nemate zahtev za rok izvođenja radova. Molimo vas da objavite zahtev za rok za Partiju br.1 i Partiju br.2.

Odgovor :

7. Rok će biti objavljen kroz izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku